

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До
"БЪЛГАРСКИ ПОЦИ" ЕАД,
гр. София, ул. "Академик Стефан Младенов", №
1, бл. 31

„АЛМИНА КОНСУЛТ“ ЕООД,
регистрирано от СГС с Решение № 1/17.10.2007г. Ф. Д. № 15612/2007 г.
представлявано от *Лъчезар Асенов Борисов* в качеството на *Управител*
с БУЛСТАТ/ЕИК 175382593, регистрирано в СГС, със седалище гр. София и адрес на управление
гр. София 1421, ул. „Димитър Хаджикоцев“ 114, бл.1, офис 7
, адрес за кореспонденция: гр. София 1421, ул. „Димитър Хаджикоцев“ 114, бл.1, офис 7,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията за участие в обществената поръчка с предмет: „**Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на студентско общежитие бл.30 – административна част – Зона -1**“

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:

1) Цена за изпълнение на енергоспестяващите мерки: 107 999,89 лв. (сто и седем хиляди деветстотин деведесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки), без ДДС

2) Лихвен процент в размер на 5% (пет процента)

Лихвеният процент по погасителния план на инвестицията не трябва да надвишава 7%. В случай, че участник предложи лихвен процент по-висок от 7 %, то тогава той ще бъде отстранен от процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 90 (деведесет) дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвяне на договора, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще осигурим финансиране на обекта.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител финансовият, технически и търговски риск за изпълнението на СМР по ЕСКО договора ще е изцяло за наша сметка.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: – плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на договора ще бъдат за сметка на реализираната годишна икономия на енергия от сградата, по представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ погасителен план с включена лихва и срок за погасяване на задължението – 60 месеца.

Приложение 1: Погасителен план

2. Количествено-стойностна сметка

Дата: 11.08.2016 г.


Подпис и печат :
/Управител - инж. Лъчезар Борисов /



Погасителен план

Валута на кредита	BGN
Срок	60
Лихвен процент	5,00%
Размер на кредита	107 999,89

Дата	Остатък главница	Месечна пог.вноска	Лихва	Общо главница плюс лихва (месечно)	ДДС
20.11.2016	107 999,89	1 800,00	450,00	2 250,00	21599,98
20.12.2016	106 199,89	1 800,00	442,50	2 242,50	
20.1.2017	104 399,89	1 800,00	435,00	2 235,00	
20.2.2017	102 599,90	1 800,00	427,50	2 227,50	
22.3.2017	100 799,90	1 800,00	420,00	2 220,00	
22.4.2017	98 999,90	1 800,00	412,50	2 212,50	
22.5.2017	97 199,90	1 800,00	405,00	2 205,00	
22.6.2017	95 399,90	1 800,00	397,50	2 197,50	
23.7.2017	93 599,90	1 800,00	390,00	2 190,00	
21.8.2017	91 799,91	1 800,00	382,50	2 182,50	
21.9.2017	89 999,91	1 800,00	375,00	2 175,00	
21.10.2017	88 199,91	1 800,00	367,50	2 167,50	
21.11.2017	86 399,91	1 800,00	360,00	2 160,00	
21.12.2017	84 599,91	1 800,00	352,50	2 152,50	
21.1.2018	82 799,92	1 800,00	345,00	2 145,00	
21.2.2018	80 999,92	1 800,00	337,50	2 137,50	
23.3.2018	79 199,92	1 800,00	330,00	2 130,00	
23.4.2018	77 399,92	1 800,00	322,50	2 122,50	
23.5.2018	75 599,92	1 800,00	315,00	2 115,00	
23.6.2018	73 799,92	1 800,00	307,50	2 107,50	
24.7.2018	71 999,93	1 800,00	300,00	2 100,00	
21.8.2018	70 199,93	1 800,00	292,50	2 092,50	
21.9.2018	68 399,93	1 800,00	285,00	2 085,00	
21.10.2018	66 599,93	1 800,00	277,50	2 077,50	
21.11.2018	64 799,93	1 800,00	270,00	2 070,00	
21.12.2018	62 999,94	1 800,00	262,50	2 062,50	
21.1.2019	61 199,94	1 800,00	255,00	2 055,00	
21.2.2019	59 399,94	1 800,00	247,50	2 047,50	
23.3.2019	57 599,94	1 800,00	240,00	2 040,00	
23.4.2019	55 799,94	1 800,00	232,50	2 032,50	
23.5.2019	53 999,94	1 800,00	225,00	2 025,00	
23.6.2019	52 199,95	1 800,00	217,50	2 017,50	
24.7.2019	50 399,95	1 800,00	210,00	2 010,00	
21.8.2019	48 599,95	1 800,00	202,50	2 002,50	
21.9.2019	46 799,95	1 800,00	195,00	1 995,00	
21.10.2019	44 999,95	1 800,00	187,50	1 987,50	
21.11.2019	43 199,96	1 800,00	180,00	1 980,00	
21.12.2019	41 399,96	1 800,00	172,50	1 972,50	
21.1.2020	39 599,96	1 800,00	165,00	1 965,00	
21.2.2020	37 799,96	1 800,00	157,50	1 957,50	
22.3.2020	35 999,96	1 800,00	150,00	1 950,00	
22.4.2020	34 199,97	1 800,00	142,50	1 942,50	
22.5.2020	32 399,97	1 800,00	135,00	1 935,00	
22.6.2020	30 599,97	1 800,00	127,50	1 927,50	
23.7.2020	28 799,97	1 800,00	120,00	1 920,00	
20.8.2020	26 999,97	1 800,00	112,50	1 912,50	
20.9.2020	25 199,97	1 800,00	105,00	1 905,00	
20.10.2020	23 399,98	1 800,00	97,50	1 897,50	
20.11.2020	21 599,98	1 800,00	90,00	1 890,00	



20.12.2020	19 799,98	1 800,00	82,50	1 882,50
20.1.2021	17 999,98	1 800,00	75,00	1 875,00
20.2.2021	16 199,98	1 800,00	67,50	1 867,50
22.3.2021	14 399,99	1 800,00	60,00	1 860,00
22.4.2021	12 599,99	1 800,00	52,50	1 852,50
22.5.2021	10 799,99	1 800,00	45,00	1 845,00
22.6.2021	8 999,99	1 800,00	37,50	1 837,50
23.7.2021	7 199,99	1 800,00	30,00	1 830,00
21.8.2021	5 399,99	1 800,00	22,50	1 822,50
21.9.2021	3 600,00	1 800,00	15,00	1 815,00
21.10.2021	1 800,00	1 800,00	7,50	1 807,50
Общо		107 999,89	13 724,99	121 724,88


ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Алмина консулт" ЕООД



№	ДЕЙНОСТИ	Марка	Количество	Един. цена (м-ли+труд) без ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИИ И ОБРЪЩАНЕ С EPS ПО СТЕНИ Тип 1					
1.1.	Доставка и полагане на топлоизолационна система по стени Тип 1 с EPS 100 мм, с експлоатационен коефициент на топлопроводимост $\lambda < 0,035 \text{ W/m.K}$, шпакловка на мрежа и минерална мазилка	m^2	121,21	59,20	7175,63	8610,76
1.2.	Външно боядисване на покривни бордове над ниските части	m^2	120,00	15,00	1800,00	2160,00
1.3.	Външно обръщане с топлоизолация EPS 0,02 m около дюрама с шпакловка на мрежа и минерална мазилка	m^1	350,00	20,30	7105,00	8526,00
1.4.	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци	m^3	5,00	45,00	225,00	270,00
	ВСИЧКО за стена Тип 1 и обръщане с EPS				16305,63	19566,76
2	ТОПЛОИЗОЛАЦИИ С EPS ПО СТЕНИ Тип 2					
2.1.	Демонтаж и монтаж на външни тела на климатизи	бр.	2	150	300,00	360,00
2.2.	Доставка и полагане на топлоизолационна система по стени Тип 2 с EPS 50 мм, с експлоатационен коефициент на топлопроводимост $\lambda < 0,035 \text{ W/m.K}$, шпакловка на мрежа и минерална мазилка	m^2	50,1	50,5	2530,05	3036,06
	ВСИЧКО за стена Тип 2				2830,05	3396,06
3.	ТОПЛОИЗОЛАЦИИ С EPS ПО СТЕНИ Тип 3					
3.1.	Доставка и полагане на топлоизолационна система по стени Тип 3 с EPS 80 мм, с експлоатационен коефициент на топлопроводимост $\lambda < 0,035 \text{ W/m.K}$, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, в т.ч. 20,16 m^2 конструктивно, за довършване на странични бордове на тераси	m^2	186,64	59,10	11030,42	13236,51

177

3.2.	Доставка и обръщане с EPS 20 мм, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, по странични бордове на тераси - за прекъсване на термостостове образувани от същите	m ²	33,60	30,50	1024,80	1229,76
	ВСИЧКО за стена Тип 3 и обръщане с EPS				12055,22	14466,27
4.	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ С XPS НА ПОД Тип 1					
4.1.	Доставка и полагане на топлоизолационна система по прилежащи стени граничещи с външен въздух на под Тип 1, с XPS 80 мм, с експлоатационен коефициент на топлопроводимост $\lambda < 0,032 \text{ W/m.K}$, шпакловка на мрежа и минерална мазилка.	m ²	141,06	62,15	8766,88	10520,25
4.2.	Доставка и външно обръщане с XPS 20 мм, шпакловка на мрежа и минерална мазилка, около сменена дограма	m ¹	103,12	23,80	2454,26	2945,11
	ВСИЧКО за под Тип 1 и обръщане с XPS				11221,14	13465,37
5	ПОДМЯНА НА ДОГРАМИ В ЗОНА 1					
5.1.	Демонтаж и монтаж на метални решетки	бр.	5,00	32,00	160,00	192,00
5.2.	Демонтаж на 27 бр. метална дограма, доставка и монтаж на 27 бр. врати и витрини от AL профили с прекъснат термостост и стъклопакет от нискоемисионно/бяло стъкло, с коефициент на топлопреминаване $U_w < 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$	m ²	136,50	204,50	27914,25	33497,10
5.3.	Демонтаж на 7 бр. дървена дограма, доставка и монтаж на 7 бр. прозорци и врати от 4 камерни PVC профили със стъклопакет от нискоемисионно/бяло стъкло, с коефициент на топлопреминаване $U_w < 1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$	m ²	18,17	175,00	3179,75	3815,70
5.4.	Доставка и монтаж на външни прозоречни первази от ламарина с полимерно покритие, с ширина 30 см	m ¹	46,00	22,00	1012,00	1214,40
5.5.	Вътрешно обръщане с мазилка около сменена дограма	m ¹	405,12	12,25	4962,72	5955,26

5.6.	Демонтаж на 28 бр. метални и дървени прозорци от сутеренни стени, доставка и монтаж на 28 бр. прозорци от AL профили с прекръснат термомост и стъклопакет от бяло/бяло стъкло, с коефициент на топлопреминаване $U_w < 1,70 W/m^2K$	m ²	20,86	182,00	3796,52	4555,82
	ВСИЧКО за дограми в зона 1:				41025,24	49230,29
6	ТОПЛОИЗОЛЦИИ ПО ПОКРИВИ					
6.1.	Демонтаж на стара хидроизолация	m ²	363,50	13,75	4998,12	5997,75
6.2.	Демонтаж на воронки	бр.	8,00	22,50	180,00	216,00
6.3.	Доставка и полагане на топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS) с дебелина 120 mm, експлоатационен коефициент на топлопроводимост $\lambda < 0,032 W/m.K$, с армирана замазка и битумна хидроизолация 2пласта (за покрив Тип 1)	m ²	363,50	66,80	24281,80	29138,16
6.4.	Доставка и монтаж на воронки	бр.	6,00	59,43	356,58	427,90
6.5.	Демонтаж, доставка и подмяна на шатки от алуминиева ламарина по бордове	м.л.	91,00	88,80	8080,80	9696,96
6.6.	Изнасяне и извозване на строителни отпадъци на регламентиран места	m ³	22,00	45,00	990,00	1188,00
	ВСИЧКО за покриви:				24562,61	29475,13
	ОБЩА СТОЙНОСТ:				107999,89	129599,87

DATA: 11.08.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....